

自立生活訓練センター 冷暖房設備改修工事(ガスヒーポン)仕様書

1 履行場所

神戸市西区曙町1070

総合リハビリテーションセンター自立生活訓練センター厨房等(配置図参照)

2 工事内容

- ① 現行の空調機器の老朽化に伴う更新工事
- ② 既設配管・配線運用は可とする。
- ③ 冷暖房設備機器【冷媒R410A仕様】は下記または同等以上のものとする。

品名	使用	数量	単位	備考
ガスヒーポン室外機	U-GH450U1DR	16馬力相当	1	台
ガスヒーポン室内機	S-G112VU1	天井吊型(厨房用)	4	台
ガスヒーポンオプション	CZ-10RT5	多機能リモコン	4	個
	DKT-TKH100S	スポットダクト	8	個

※ガスヒーポン置換表を参考にしてください。


④ 改修工事内容は下記を基本とする。

工事	品目	数量	単位	備考
設備工事	室外機搬入据付費	1	式	
	室内機器取付費	1	式	
	ユニック車	1	日	
	試運転調整費	1	式	
配管工事 (既設配管使用接続)	冷媒管 9.5/15.9 隠蔽保温20	4	m	
	冷媒管 12.7/28.6 ステンレス銅巻保温20	2	m	
	ドレン管VP25A 隠蔽	4	m	
	ドレン管VP30A 野外	2	m	
	圧力テスト・真空乾燥作業費	1	式	
	冷媒ガスチャージ費	1	式	
	冷媒回収及び処分費	1	式	
電気工事	電気一次工事 既設配線結線	1	式	
	電気二次工事 既設配線結線	1	式	
ガス工事	ガス工事 既設配管使用接続	1	式	
撤去工事	既設機器撤去費	1	式	
	既設配管材撤去費	1	式	
	撤去機器処分費	1	式	
	養生費	1	式	
その他	安全対策費	1	式	
	消耗品雑材	1	式	
	運搬雑費	1	式	
	現場雑費	1	式	
	諸経費	1	式	

3 その他

- ① 見学対応しますので、必要に応じて現場確認して下さい。質問は受付します。
- ② 工期は契約より3カ月以内に完成して下さい。
- ③ 厨房内工事のため、工事時間等についてはご相談ください。

階	室名	室面積	ガスヒューポン (現状)				ガスヒューポン (提案)			
			室内機		室外機		室内機		室外機	
			形式	品番	数量	品番	形式	品番	数量	品番
	洗浄室		天吊形 (厨房用)	112	1	パナソニック 16HP SQR-CH450H1N	天井吊形 (厨房用)	S-G112VS1	1	パナソニック 16HP U-GH450U1DR
	配膳室		天吊形 (厨房用)	112	1		天井吊形 (厨房用)	S-G112VS1	1	
	下処理室		天吊形 (厨房用)	112	1		天井吊形 (厨房用)	S-G112VS1	1	
	調理室		天吊形 (厨房用)	112	1		天井吊形 (厨房用)	S-G112VS1	1	
					4				4	
					1				1	



総合リハビリテーションセンター
自立生活訓練センター

